

ДО:  
Г-ЖА ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА  
КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“  
УЛ. „ИСКЪРСКО ДЕФИЛЕ“ № 123  
ГР. НОВИ ИСКЪР 1281

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙЧЕВА,**

Като част от инвестиционната програма на Дружеството за 2017 година през м. септември и м. октомври започна реализацията на следните два проекта по ВиК мрежите на кв. Курило:

**Проект 1:** „Ви К мрежи по ул.“Кестен“, ул.“Циклама“, ул.,„Мимоза“, ул.,„Теменуга“, кв. Курило, гр. Нови Искър

Подобект 1: Канализация по ул. „Кестен“-клон 33, ул.,„Циклама“- клон 33, ул.,„Мимоза“- клон 33, ул. „Теменуга“- клон 5, кв. Курило,гр. Нови Искър

Подобект 2: Водопроводен клон по ул. „Теменуга“- клон 26, кв. Курило,гр. Нови Искър

**Проект 2:** „Проектиране на нови улични канали и изместване на съществуваща площадкова канализация за ново ОДЗ (сега ЦДГ-1) от ОК306 до ОК 300 по ул. „Варна“, от ОК 300 до ОК 297 по ул. "Гина Кунчева", от ОК 297 до ОК 384 по ул. "Зорница", кв. „Курило“, гр. Нови Искър

Проектите са част от прилагането на одобрения идеен проект от 2014г. за реконструкция на ВиК инфраструктурата на гр.Нови Искър. Реализацията им ще подобри санитарно-хигиенните и социални условия на живущите, ще ограничи риска от наводнения на улици и поземлени имоти и ще намали включването на нерегламентирани води в действащата канализация. Успоредно с това ще се повиши сигурността на водоснабдяването, ще се намали броя на аварии, респективно ще се намалят непланираните прекъсвания на водоподаването в посочените райони. Прогнозната стойност на инвестициите за двета проекта е около 1 000 000 / един милион / лева.

Техническите параметри са както следва:

**Проект 1:** Включва изграждане на 450м канализационна мрежа с диаметри Ø300 mm, Ø400 mm и Ø500 mm от оребрен полипропилен, към която ще бъдат включени стари съществуващи или изградени нови сградни канализационни отклонения от прилежащите имоти. Дължината на предстоящата за изграждане водопроводна мрежа е 100 м. Новите тръби ще са от полиетилен висока плътност с диаметър Ø90mm. Ще се подменят старите водопроводни отклонения в обхвата на проекта.

**Проект 2:** Включва изграждане на 240м канализационна мрежа с диаметри Ø300 mm, Ø400 mm, Ø600 mm и Ø800 mm от оребрен полипропилен, към която ще бъдат включени стари съществуващи или изградени нови сградни канализационни отклонения от прилежащите имоти. Дължината на предстоящата за изграждане водопроводна мрежа е 65 м. Новите тръби ще са от полиетилен висока плътност с диаметър Ø90mm. Ще се подменят старите водопроводни отклонения.

Срокът за изпълнение на всеки от двета проекта е по 72 /седемдесет и два/ работни дни. Ръководител на проектите е инж. Кунка Цветанска. С нея можете да се свържете на телефон 0889/ 603 322. Избраният изпълнител на строително- монтажните работи е Обединение „Ви Джи Груп“ ДЗЗД. Независимият надзор в строителството ще се изпълнява от фирма „Никси Консулт“ ЕООД. Строителен контрол на обекта ще се упражнява от инж. Добринка

Йорданова /тел. 0886/717 006/ и инж. Мартин Стаменов /тел. 0879/662 850/. При възникване на въпроси, свързани със строителните работи, може да се свържете с тях на посочените телефони.

Същевременно, процесът на изпълнение на строителните работи ще породи някои временни неудобства за живущите в района, като затруднено движение и паркиране. Ще се наложи и краткотрайно прекъсване на водоподаването. За точните дати и очаквана продължителност всички клиенти ще бъдат уведомени своевременно с конкретни съобщения.

Госпожо Райчева; убедени сме, че съвместните действия на „Софийска вода“ АД и общинската администрация на район „Нови Искър“ ще улеснят успешната реализация на проекта. Един от основните приоритети на нашето Дружество, са мерките по безопасност и здраве при работа, както и ясната и недвусмисленна маркировка на обекта. Качеството на възстановяването на разрушените настилки е друг ключов фактор, на който обръщаме особено внимание.

Уверени сме, че ще споделите разбирането ни за взаимните ползи от съвместната ни работа и разчитаме на съдействието Ви.

С уважение,

Директор „Инженерни и строителни дейности“  
  
/инж. Нетьо Велев/

